

実 施 設 計 書

会 計 年 度 : 4

事 業 名 : 公共下水道事業

修 繕 名 : 終末処理場水処理設備修繕

履 行 場 所 : 飯塚市 柳橋 地内

設 計 金 額	金 () 円
履 行 期 間	自 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 日 間 又 は 至 令 和 05 年 03 月 17 日
起 工 理 由	
委 託 概 要	散気板取替（磁器、乾式通気量 $1,200\text{cc}/\text{cm}^2 \cdot \text{min} \pm 10\%$ 、 $W300 \times B100 \times H30$ ） N=950枚
摘 要	

本 修 繕 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備01	1	式				
【機器費】	1	式				
機器費(設計技術費対象)	1	式				
散気板(P3C-2551-E相当品) 磁器、乾式通気量1200CC/cm2・min±10%	950	枚				
【据付修繕】	1	式				
材料費	1	式				
直接材料費	1	式				
パッキン EPDM	950	枚				
押え金具(SUS304) コ型	3,800	本				
ボルト(SUS304) M10×60L 全ネジ	3,800	本				
焼付き防止剤 420mL	13	缶				
補助材料費	1	式				

本 修 繕 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
一般労務費	1	式				
設備機械工		人				
直接経費	1	式				
機械経費(率化)	1	式				
機械経費	1	式				
ラフテレーンクレーン運転 13t		日				
クレーン車運転 2t		日				
電動ウインチ運転 0.5 t		日				
ポータブル発電機運転		日				
工具損料等	1	式				
総合試運転費	1	式				

本 修 繕 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転調整費	1	式				
仮設費(率化)	1	式				
仮設費	1	式				
足場設置撤去工 槽内昇降設備	1	回				
直接修繕費計(据付修繕)	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
産業廃棄物処分費 磁器	1,235	kg				
産業廃棄物処分費 プラスチック類	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 修 繕 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純修繕費	1	式				
現場管理費	1	式				
据付修繕原価	1	式				
設計技術費	1	式				
修繕原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
修繕価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						