

実 施 設 計 書

会 計 年 度 : 2

事 業 名 : 水道事業

工 事 名 : 県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

工 事 場 所 : 飯塚市 天道 地内

設 計 金 額	金 円 ()
工 期	自 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 120 日 間 又 は 至
起 工 理 由	
工 事 概 要	HIVP 50 ~ 105.1m 泥吐き ~ 1箇所 支管接続 ~ 1箇所 引込接続 ~ 2箇所 各戸引込 ~ 9戸
摘 要	リサイクル関連あり 失業者吸収適用事業 延 人

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
HIVP 50	1	式			明 1 号	
泥吐き	1	式			明 2 号	
支管接続	1	式			明 3 号	
引込接続	1	式			明 4 号	
各戸引込	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 1 号 明細書 】

HIVP 50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 HIVP 50	1	式			明 6 号	
管布設工 HIVP 50	1	式			明 7 号	
土工 HIVP 50	1	式			明 8 号	
付帯工 HIVP 50	1	式			明 9 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 3 号 明細書 】

支管接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 支管接続	1	式			明 12 号	
管布設工 支管接続	1	式			明 13 号	
土工 支管接続	1	式			明 14 号	
付帯工 支管接続	1	式			明 15 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 4 号 明細書 】

引込接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 引込接続	1	式			明 16 号	
管布設工 引込接続	1	式			明 17 号	
土工 引込接続	1	式			明 18 号	
付帯工 引込接続	1	式			明 19 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 5号 明細書 】

各戸引込

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 各戸引込	1	式			明 20 号	
管布設工 各戸引込	1	式			明 21 号	
土工 各戸引込	1	式			明 22 号	
付帯工 各戸引込	1	式			明 23 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 6 号 明細書 】

材料費 HIVP 50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 50mm	105.1	m				
HIVP TS形 ヲット 50mm	18	個				
HIVP TS形 エルボ 50mm	13	個				
HIVP TS形 キャップ 50mm	1	個				
HIVP TS形 異径チース 50mm × 40mm	1	個				
HIVP TS形 異径チース 50mm × 25mm	3	個				
HIVP TS形 異径チース 50mm × 20mm	7	個				
HIVP TS形 ハルボソケット (メス) 50mm	2	個				
青銅製ねじ込み仕切弁(スリース弁) 50A	1	個				
仕切弁筐 黄色蓋(市型) 40・50 スリース弁用	1	個				
仕切弁枠 25-150A レジコン製	1	個				
仕切弁枠 25-200B レジコン製	1	個				

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 7 号 明細書 】						
管布設工 HIVP 50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	105.1	m			単 1 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	87	口			単 2 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径40mm	1	口			単 3 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	3	口			単 4 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	7	口			単 5 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	19	口			単 6 号	
スリ弁設置 VP用 呼び径50mm ねじ込み接続含	1	基			単 7 号	
仕切弁ボックス設置（仕切弁・スリ弁） 鉄蓋・枠・底版 組合せ 5個	1	箇所			単 8 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 1 号	
年号テープ工（材労共） 呼び径50mm以下 塩ビ管	105.1	m			単 9 号	
埋設表示シート工（材労共）	104.2	m			単 10 号	
ロケーティングワイヤー工（材労共）	105.1	m			単 11 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 8 号 明細書 】

土工 HIVP 50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	170	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	20	m3			単 13 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28 (平積0.2)	44	m3			単 14 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	44	m3			単 15 号	
管路埋戻工 (機械埋戻) コンクリート用砂 細目 (洗い) BH=0.28	24	m3			単 16 号	
舗装切断汚泥処分費 運搬費込 移動式中間処理	5	m3			単 17 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 9 号 明細書 】

付帯工 HIVP 50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	220	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm	53	m2			施 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	50	m2			施 3 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚40cm	3	m2			施 4 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚5cm	53	m2			単 19 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) クハ 転圧	53	m2			単 20 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20) 基層	100	m2			単 21 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 改質As 粗粒 型(20) 中間	100	m2			単 22 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 密粒度キヤップアスコン(13) 表層	100	m2			単 23 号	
アスファルト舗装工(車道) 平均幅1.4~3.0m以下 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20) 基層	17	m2			単 24 号	
アスファルト舗装工(車道) 平均幅1.4~3.0m以下 舗装厚5cm 改質As 粗粒 型(20) 中間層	17	m2			単 25 号	
アスファルト舗装工(車道) 平均幅1.4~3.0m以下 舗装厚5cm 密粒度キヤップアスコン(13) 表層	17	m2			単 26 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 9 号 明細書 】

(続 き)

付帯工 HIVP 50

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 白 実線 15cm ガラスビーズ入	35	m			単 27 号	
区画線設置 溶融式手動 白 実線 30cm ガラスビーズ入	6	m			単 28 号	
区画線設置 溶融式手動 白 矢印・記号・文字15cm換算 ガラスビーズ入	8	m			単 29 号	
塗布式舗装 常温型 緑色	76	m2			単 30 号	
安全費 HIVP 50	1	式			A 1 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 10 号 明細書 】

材料費 泥吐き

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 20mm	0.8	m				
HIVP TS形 エルボ 20mm	4	個				
ホ-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 20mm	1	個				
止水栓ホ-ッス 市型 H=600	1	基				
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 11 号 明細書 】

管布設工 泥吐き

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	0.8	m			単 31 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	8	口			単 5 号	
ホ-ル止水栓取付け VP用 呼び径20 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 32 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	0.8	m			単 9 号	
埋設表示シート工(材労共)	0.3	m			単 10 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	0.8	m			単 11 号	
コンクリート削孔	1	孔			単 33 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 12 号 明細書 】

材料費 支管接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP TS形 異径ソケット 50mm × 25mm	1	個				
HIVP TS形 キャップ 50mm	2	個				
L.ソケット (VB) ロングタイプ 相当品 コートロック付 50A	1	個				
HIVP 直管 25mm	3.7	m				
HIVP TS形 ソケット 25mm	2	個				
HIVP TS形 エルボ 25mm	5	個				
ボ-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 25mm	1	個				
止水栓ボ-ックス 市型 H=600	1	基				
サドル分水栓(防食コート付) + 伸縮可とう継手 DCIP ~ VP 100mm × 25mm	1	個				
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 13 号 明細書 】						
管布設工 支管接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	3	口			単 2 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3.7	m			単 34 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	15	口			単 4 号	
ボ-ル止水栓取付け VP用 呼び径25 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 6 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	3.7	m			単 9 号	
埋設表示シート工(材労共)	3.2	m			単 10 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	3.7	m			単 11 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径50mm	1	箇所			単 36 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径50mm	1	箇所			単 37 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 14 号 明細書 】						
土工 支管接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	7	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	0.3	m3			単 13 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28 (平積0.2)	1	m3			単 14 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	1	m3			単 15 号	
管路埋戻工 (機械埋戻) コンクリート用砂 細目 (洗い) BH=0.28	0.9	m3			単 16 号	
管路埋戻工 (機械埋戻) 切込碎石 径50mmまで BH=0.28	0.2	m3			単 38 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 15 号 明細書 】

付帯工 支管接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	2	m2			施 7 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	2	m2			単 39 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	2	m2			単 20 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アス(13) 表層	5	m2			単 40 号	
端部補修等	1	式			単 41 号	
安全費 支管接続	1	式			A 2 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 16 号 明細書 】

材料費 引込接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP TS形 キャップ 50mm	2	個				
HIVP TS形 異径ソケット 50mm × 40mm	1	個				
HIVP 直管 40mm	43.3	m				
HIVP TS形 ソケット 40mm	9	個				
HIVP TS形 エルボ 40mm	5	個				
HIVP TS形 ハルブソケット (メタル) 40mm	2	個				
L.ソケット (VB) ロングタイプ 相当品 コト・ロック付 40A	1	個				
青銅製ねじ込み仕切弁(スリ-ス弁) 40A	1	個				
仕切弁筐 黄色蓋(市型) 40・50 スリ-ス弁用	1	個				
仕切弁枠 25-150A レジコン製	1	個				
仕切弁枠 25-100B レジコン製	1	個				
仕切弁枠 25-300市型 レジコン製	1	個				

【 第 16 号 明細書 】

(続 き)

材料費 引込接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁底板 25-60(市型) 40・50 コンクリート製	1	個				
HIVP 直管 25mm	52.8	m				
HIVP TS形 ヲット 25mm	9	個				
HIVP TS形 エルブ 25mm	10	個				
HIVP TS形 異径ヲット 25mm × 16mm	1	個				
ボ-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 25mm	1	個				
止水栓ボ-ッス 市型 H=600	1	基				
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 17 号 明細書 】						
管布設工 引込接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	3	口			単 2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	43.3	m			単 42 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径40mm	31	口			単 3 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 8 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	8	口			単 43 号	
スリ弁設置 VP用 呼び径40mm ねじ込み接続含	1	基			単 44 号	
仕切弁ボックス設置（仕切弁・スリ弁） 鉄蓋・枠・底板 組合せ 5個	1	箇所			単 8 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	52.8	m			単 34 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	39	口			単 4 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径16mm	1	口			単 45 号	
ボール止水栓取付け VP用 呼び径25 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 35 号	
年号テープ工（材労共） 呼び径50mm以下 塩ビ管	96.1	m			単 9 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 17 号 明細書 】

(続 き)

管布設工 引込接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設表示シート工 (材労共)	1.4	m			単 10 号	
切替工 (土工・水替等含) 呼び径50mm	1	箇所			単 36 号	
切替工 (土工・水替等含) 呼び径16mm	1	箇所			単 46 号	
止水工 (土工・水替等含) 呼び径50mm	1	箇所			単 37 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 18 号 明細書 】						
土工 引込接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	100	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	4	m3			単 13 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28 (平積0.2)	24	m3			単 14 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	24	m3			単 15 号	
管路埋戻工 (機械埋戻) コンクリート用砂 細目 (洗い) BH=0.28	15	m3			単 16 号	
管路埋戻工 (機械埋戻) 切込碎石 径50mmまで BH=0.28	3	m3			単 38 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 19 号 明細書 】

付帯工 引込接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	200	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	36	m2			施 7 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	36	m2			単 39 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	36	m2			単 20 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アス(13) 表層	64	m2			単 40 号	
安全費 引込接続	1	式			A 3 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 20 号 明細書 】

材料費 各戸引込

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP TS形 異径ワット 50mm × 25mm	1	個				
HIVP 直管 25mm	83.3	m				
HIVP TS形 ワット 25mm	19	個				
HIVP TS形 エルボ 25mm	25	個				
HIVP TS形 異径ワット 25mm × 20mm	1	個				
HIVP 直管 20mm	21.3	m				
HIVP TS形 ワット 20mm	5	個				
HIVP TS形 エルボ 20mm	20	個				
HIVP 直管 16mm	98.4	m				
HIVP TS形 ワット 16mm	20	個				
HIVP TS形 エルボ 16mm	31	個				
HIVP TS形 チーズ 16mm	2	個				

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 20 号 明細書 】

(続 き)

材料費 各戸引込

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP TS形 バルブソケット (メス) 16mm	4	個				
SGP-VD形 内外面ライニング鋼管 15A	41.8	m				
SGP-VD形 ソケット 15A	11	個				
SGP-VD形 エルブ 15A	15	個				
SGP-VD形 チーズ 15A	1	個				
保温チューブ 16用	1.3	m				
伸縮可とう継手 直結1次 VP 20mm	7	個				
直結止水栓(本体) ビニル管用 20mm	7	個				
伸縮継手 直結2次 20mm × 13mm	6	個				
伸縮継手 メ-22次側 13mm × 16mm	6	個				
伸縮継手 直結2次 20mm	1	個				
伸縮継手 メ-22次側 20mm	1	個				

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 20 号 明細書 】

(続 き)

材料費 各戸引込

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮可とう継手 直結1次 VP 25mm	2	個				
直結止水栓(本体) ビニル管用 25mm	2	個				
伸縮継手 直結2次 25mm	2	個				
伸縮継手 メ-タ2次側 25mm	2	個				
直結用メ-タ-ボ-ックス 樹脂製(市型) 13・20mm	5	個				
直結用メ-タ-ボ-ックス FCD製(市型) 13・20mm	2	個				
直結用メ-タ-ボ-ックス 樹脂製(市型) 25mm	1	個				
直結用メ-タ-ボ-ックス FCD製(市型) 25mm	1	個				
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 21 号 明細書 】						
管布設工 各戸引込						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	1	口			単 2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	83.3	m			単 34 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	90	口			単 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	21.3	m			単 31 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	51	口			単 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径16mm	98.4	m			単 47 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径16mm	112	口			単 45 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 15A	41.8	m			単 48 号	
鋼管小口径管切断 15A	15	口			単 49 号	
鋼管小口径管ねじ切り 15A	50	口			単 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 15A	55	口			単 51 号	
止水栓取付け VP用 呼び径25mm	2	箇所			施 9 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 21 号 明細書 】		(続 き)				
管布設工 各戸引込					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水栓取付け VP用 呼び径20mm	7	箇所			施 10 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メ-タ-据付、接続、量水器筐取付 呼び径25mm	2	箇所			施 11 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メ-タ-据付、接続、量水器筐取付 呼び径20mm	1	箇所			施 12 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メ-タ-据付、接続、量水器筐取付 呼び径13mm	6	箇所			施 13 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	207	m			単 9 号	
埋設表示シート工(材労共)	10.9	m			単 10 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径25mm	2	箇所			単 52 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径20mm	1	箇所			単 53 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径16mm	6	箇所			単 46 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径25mm	1	箇所			単 54 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径13mm	4	箇所			単 55 号	
計						

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 22 号 明細書 】						
土工 各戸引込						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.13	56	m2			単 56 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	2	m3			単 57 号	
コンクリート破碎 厚 15cmを超え35cm以下	8	m2			単 58 号	
コンクリート破碎 厚 15cm以下	18	m2			単 59 号	
産廃処理工 コンクリート塊（無筋） ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	3	m3			単 60 号	
小型バックホウ掘削積込 加圧型 山積BH=0.13（平積0.10）	11	m3			単 61 号	
人力掘削（床掘） 粘性土・砂・砂質土・埴質土	11	m3			単 62 号	
残土処理工 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・受入費込	16	m3			単 63 号	
管路埋戻工（機械埋戻） コンクリート用砂 細目（洗い） BH=0.13	7	m3			単 64 号	
埋戻し（砂） 人力	6	m3			単 65 号	
埋戻し（再生粒度調整碎石） 人力	1	m3			単 66 号	
埋戻し（流用土） 人力	5	m3			単 67 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 23 号 明細書 】						
付帯工 各戸引込						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	120	m			単 18 号	
舗装版切断 (バキューム式) コンクリート舗装版 15cm以下	100	m			単 68 号	
舗装版切断 (バキューム式) コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	44	m			単 69 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	16	m2			施 7 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	16	m2			単 39 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) クハ 転圧	16	m2			単 20 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	40	m2			単 40 号	
コンクリート打設 厚 20cm 溶接金網・目地板含む	8	m2			単 70 号	
コンクリート打設 厚 10cm 溶接金網・目地板含む	31	m2			単 71 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3	m2			P 1 号	
メーター廻り補修工 As、Co等	4	箇所			単 72 号	
メーター廻り補修工 タレ舗装等	3	箇所			単 73 号	

県道瀬戸飯塚線配水支管布設替工事

【 第 23 号 明細書 】

(続 き)

付帯工 各戸引込

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支障物撤去・仕戻等 伐採含む	1	式			単 74 号	
小運搬等	1	式			単 75 号	
端部補修等 タイル補修含む	1	式			単 76 号	
安全費 各戸引込	1	式			A 4 号	
計						

