

実 施 設 計 書

会 計 年 度 : 2

事 業 名 : 水道事業

工 事 名 : 棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

工 事 場 所 : 飯塚市 棕本 地内

設 計 金 額	金 円 ()
工 期	自 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 120 日 間 又 は 至
起 工 理 由	
工 事 概 要	<p>HPPE 100 ~ 221.7m HPPE 75 ~ 17.6m 地下式消火栓単口設置（改良） ~ 1基 泥吐き ~ 1箇所 支管接続 ~ 2箇所 引込接続 ~ 8箇所</p>
摘 要	<p>リサイクル関連あり 失業者吸収適用事業 延 人</p>

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

総 括 表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
HPPE 100	1	式			明 1 号	
HPPE 75	1	式			明 2 号	
支管接続	1	式			明 3 号	
泥吐き	1	式			明 4 号	
引込接続	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離5.3km	0.18	t			施 17 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	0.18	t			施 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
消火栓	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 1 号 明細書 】						
HPPE 100						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(HPPE 100)	1	式			明 7 号	
管布設工(HPPE 100)	1	式			明 8 号	
土工(HPPE 100)	1	式			明 9 号	
付帯工(HPPE 100)	1	式			明 10 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 2 号 明細書 】						
HPPE 75						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(HPPE 75)	1	式			明 11 号	
管布設工(HPPE 75)	1	式			明 12 号	
土工(HPPE 75)	1	式			明 13 号	
付帯工(HPPE 75)	1	式			明 14 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 3 号 明細書 】

支管接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(支管接続)	1	式			明 15 号	
管布設工(支管接続)	1	式			明 16 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 4 号 明細書 】						
泥吐き						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(泥吐き)	1	式			明 17 号	
管布設工(泥吐き)	1	式			明 18 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 5 号 明細書 】						
引込接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(引込接続)	1	式			明 19 号	
管布設工(引込接続)	1	式			明 20 号	
土工(引込接続)	1	式			明 21 号	
付帯工(引込接続)	1	式			明 22 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 6 号 明細書 】						
消火栓						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費(消火栓)	1	式			明 23 号	
管布設工(消火栓)	1	式			明 24 号	
土工(消火栓)	1	式			明 25 号	
付帯工(消火栓)	1	式			明 26 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 7 号 明細書 】						
材料費 (HPPE 100)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE EF片受口付直管 100mm × 5m	37	本				
HPPE EF片受口付直管 100mm	18.1	m				
HPPE 直管 100mm	11.5	m				
HPPE EF両受 [△] ソト [△] 22 1/2° 100mm	1	個				
HPPE EF片受 [△] ソト [△] 45° 100mm	2	個				
HPPE EF片受 [△] ソト [△] 22 1/2° 100mm	2	個				
HPPE EF片受 [△] ソト [△] 11 1/4° 100mm	1	個				
HPPE EF両受S [△] ソト [△] 100mm H=600	1	個				
HPPE 両受EFチ-ズ [△] 100mm × 75mm	2	個				
HPPE 挿口フツツ [△] 短管 100mm GF	1	個				
HPPE 両挿口付ソトソル仕切弁 100mm 左開き	1	個				
ソトソル仕切弁 (フツツ [△] 型) 浅埋設用 片面GF FCD製 100mm 7.5K 内衬 [△]	1	個				

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 7 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当り
材料費 (HPPE 100)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
HPPE EFソケット 100mm	2	個					
メカキャップ 100mm PP用	1	個					
メカキャップ 100mm 塩ビ用	1	個					
HIVP TS形 キャップ 100mm	1	個					
不断水T字管 DCIP用 材料 150mm × フランジ 100mm	1	基					
仕切弁筐 青色蓋(市型) 75~400 仕切弁用	2	個					
仕切弁枠 25-150A レジコン製	2	個					
仕切弁枠 25-150B レジコン製	1	個					
仕切弁枠 25-200B レジコン製	1	個					
仕切弁枠 25-300B レジコン製	2	個					
仕切弁枠 25-300C レジコン製	2	個					
仕切弁底板 25-60 S コンクリート製	2	個					

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 7 号 明細書 】

(続 き)

材料費 (HPPE 100)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 8 号 明細書 】						
管布設工(HPPE 100)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホリソノ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	220.6	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	46	口			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	4	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	9	口			施 4 号	
メカニカル継手工 呼び径100mm 塩ビ・ポリ管	2	口			単 1 号	
硬質塩化ビニル管T S 継手工 呼び径100mm	1	口			施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm	1	基			単 2 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm GFパッキン使用	1	基			単 3 号	
仕切弁ボックス設置(仕切弁・スリ弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 7個	1	箇所			単 4 号	
仕切弁ボックス設置(仕切弁・スリ弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 5個	1	箇所			単 5 号	
不断水連絡 150 x 100	1	箇所			施 6 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径100mm ポリ管	220.6	m			単 6 号	

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 8 号 明細書 】		(続 き)				
管布設工(HPPE 100)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設表示シート工(材労共)	220.6	m			単 7 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	221.7	m			単 8 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径100mm	1	箇所			単 9 号	
EF接合器具諸雑費	1	式			単 10 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 9 号 明細書 】						
土工(HPPE 100)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	386	m2			単 11 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	17	m3			単 12 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28(平積0.2)	146	m3			単 13 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	146	m3			単 14 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.28	63	m3			単 15 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込碎石 径50mmまで BH=0.28	57	m3			単 16 号	
舗装切断汚泥処分費 運搬費込 移動式中間処理	6	m3			単 17 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 10 号 明細書 】						
付帯工(HPPE 100)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	740	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚32cm 再生粒度調整碎石 RM 25	5	m2			単 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚17cm 再生粒度調整碎石 RM 25	119	m2			単 20 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	125	m2			単 21 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ転圧	125	m2			単 22 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アス(20) 基層	11	m2			単 23 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アス(13) 表層	11	m2			単 24 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アス(13) 表層	249	m2			単 25 号	
区画線設置 熔融式手動 白実線 15cm ガラスビーズ入	1	m			単 26 号	
区画線設置 熔融式手動 黄実線 15cm ガラスビーズ入	1	m			単 27 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	3	m			施 7 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	3	m			施 8 号	

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 10 号 明細書 】

(続 き)

付帯工(HPPE 100)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	3	m			施 9 号	
アルミ板賃料 H=2.0m	12	m ²			単 28 号	
安全費	1	式			C 1 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 11 号 明細書 】						
材料費 (HPPE 75)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE 直管 75mm	13.8	m				
HPPE EF両受ヘント 45° 75mm	1	個				
HPPE EF両受ヘント 11 1/4° 75mm	1	個				
HPPE EF両受Sヘント 75mm H=300	2	個				
HPPE 両受フランジ付EFチース 75mm GF	1	個				
HPPE EF受口フランジ短管 75mm GF	1	個				
HPPE 両挿口付ソトソール仕切弁 75mm 左開き	1	個				
ソトソール仕切弁 (フランジ型) 浅埋設用 片面GF FCD製 75mm 7.5K 内衽	2	個				
HPPE EFソケット 75mm	3	個				
メカキャップ 75mm PP用	1	個				
メカキャップ 75mm 塩ビ用	2	個				
HIVP TS形 キャップ 75mm	2	個				

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 11 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当り
材料費 (HPPE 75)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水T字管 VP用 材料 75mm×75mm	2	基					
IA-式簡易止水工 VP用 材料 75mm	1	箇所					
仕切弁筐 青色蓋(市型) 75~400 仕切弁用	3	個					
仕切弁枠 25-150A レジコン製	3	個					
仕切弁枠 25-200B レジコン製	3	個					
仕切弁枠 25-300B レジコン製	3	個					
仕切弁底板 25-60 SS(穴有り) 75 コンクリート製	3	個					
計							

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 12 号 明細書 】						
管布設工 (HPPE 75)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	16.3	m			施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	8	口			施 11 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	4	箇所			施 12 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	5	口			施 13 号	
メカニカル継手工 呼び径75mm 塩ビ・ポリ管	3	口			単 29 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	2	口			施 14 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75mm	1	基			単 30 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75mm GFIL ック使用	2	基			単 31 号	
仕切弁ボックス設置(仕切弁・スリ弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 5 個	3	箇所			単 5 号	
不断水T字管 VP用 労務 75mm × フランジ 75mm	2	基				
IA-式簡易止水工 VP用 労務 75mm	1	箇所				
年号テープ工(材労共) 呼び径75mm ポリ管	16.3	m			単 32 号	

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 12 号 明細書 】

(続 き)

管布設工(HPPE 75)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設表示シート工(材労共)	16.3	m			単 7 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	17.6	m			単 8 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径75mm	2	箇所			単 33 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 13 号 明細書 】						
土工(HPPE 75)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	33	m2			単 11 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	1	m3			単 12 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28(平積0.2)	13	m3			単 13 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	13	m3			単 14 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.28	5	m3			単 15 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.28	5	m3			単 16 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 14 号 明細書 】						
付帯工(HPPE 75)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	80	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚17cm 再生粒度調整碎石 RM 25	12	m2			単 20 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	12	m2			単 21 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	12	m2			単 22 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アソ(13) 表層	20	m2			単 25 号	
安全費	1	式			C 2 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 15 号 明細書 】						
材料費(支管接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 40mm	0.2	m				
HIVP TS形 異径ワット 40mm × 25mm	1	個				
HIVP 直管 25mm	0.4	m				
HIVP TS形 ワット 25mm	1	個				
HIVP TS形 エルボ 25mm	1	個				
HIVP 直管 20mm	1.5	m				
HIVP TS形 ワット 20mm	1	個				
HIVP TS形 エルボ 20mm	4	個				
ホ`-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 20mm	1	個				
止水栓ボックス 市型 H=600	1	基				
サ`ル分水栓 + 伸縮可とう継手 PP~VP 100mm × 25mm	1	個				
サ`ル分水栓 + 伸縮可とう継手 PP~VP 100mm × 20mm	1	個				

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 15 号 明細書 】

(続 き)

材料費(支管接続)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 16 号 明細書 】						
管布設工(支管接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	0.2	m			単 34 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径40mm	1	口			単 35 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	1	口			単 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	0.4	m			単 37 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	4	口			単 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1.5	m			単 39 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	10	口			単 40 号	
ホ-ル止水栓取付け VP用 呼び径20 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 41 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホ-リIPL管 呼び径100mm	1	箇所			施 15 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホ-リIPL管 呼び径100mm	1	箇所			施 16 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	2.1	m			単 42 号	
埋設表示シート工(材労共)	1.8	m			単 7 号	

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 16 号 明細書 】

(続 き)

管布設工(支管接続)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー工 (材労共)	2.1	m			単 8 号	
切替工 (土工・水替等含) 呼び径25mm	1	箇所			単 43 号	
切替工 (土工・水替等含) 呼び径20mm	1	箇所			単 44 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 17 号 明細書 】						
材料費(泥吐き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 25mm	4.2	m				
HIVP TS形 ヲット 25mm	2	個				
HIVP TS形 エルボ 25mm	5	個				
ボ-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 25mm	1	個				
止水栓ボ-ッス 市型 H=600	1	基				
サ-ル分水栓 + 伸縮可とう継手 PP-VP 100mm × 25mm	1	個				
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 18 号 明細書 】						
管布設工(泥吐き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	4.2	m			単 37 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	14	口			単 38 号	
ホ-ル止水栓取付け VP用 呼び径25 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 45 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホ-ルパイプ管 呼び径100mm	1	箇所			施 15 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	4.2	m			単 42 号	
埋設表示シート工(材労共)	3.6	m			単 7 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	4.2	m			単 8 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 1 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 19 号 明細書 】						
材料費(引込接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 20mm	13.4	m				
HIVP TS形 ヲット 20mm	8	個				
HIVP TS形 異径ヲット 20mm × 16mm	1	個				
HIVP TS形 ｺﾙﾌ 20mm	18	個				
ｷﾞﾙ分水管 + 伸縮可とう継手 PP ~ VP 100mm × 20mm	8	個				
ｷﾞﾙ止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩び用 20mm	2	個				
止水栓ｷﾞﾙ 市型 H=600	2	基				
HIVP 直管 16mm	0.4	m				
HIVP TS形 ｺﾙﾌ 16mm	2	個				
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 20 号 明細書 】						
管布設工(引込接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	13.4	m			単 39 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	53	口			単 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径16mm	0.4	m			単 46 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径16mm	5	口			単 47 号	
ホ-ル止水栓取付け VP用 呼び径20 接合及び止水栓筐取付け	2	箇所			単 41 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホ-リIPL管 呼び径100mm	8	箇所			施 16 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	13.8	m			単 42 号	
埋設表示シート工(材労共)	13	m			単 7 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径20mm	8	箇所			単 44 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 21 号 明細書 】						
土工(引込接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	22	m2			単 11 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	1	m3			単 12 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積BH=0.28(平積0.2)	7	m3			単 13 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	7	m3			単 14 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.28	3	m3			単 15 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込碎石 径50mmまで BH=0.28	2	m3			単 16 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 22 号 明細書 】						
付帯工(引込接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	60	m			単 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚17cm 再生粒度調整碎石 RM 25	8	m2			単 20 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	8	m2			単 21 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	8	m2			単 22 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アソ(13) 表層	14	m2			単 25 号	
安全費	1	式			C 3 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 23 号 明細書 】						
材料費(消火栓)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 単口 浅埋形 (市型) 75mm 内外面粉体塗装 チェン(SUS)蓋(FC)	1	基				
フランジ 短管 片面GF 75mm H300	1	個				
フランジ 曲管 片面GF 90° 75mm	1	個				
K形 短管1号 75mm GF	1	個				
消火栓筐 2G-10B(市型) カラー	1	個				
消火栓枠 2-200A	1	個				
消火栓枠 2-400CN	1	個				
消火栓底板 2-4-80S	1	個				
スクラップ	180	kg				
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 24 号 明細書 】						
管布設工(消火栓)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フソソ 継手 呼び径75(80)mm GFⅡ ッソ含	2	口			単 48 号	
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径75mm以下	1	口			単 49 号	
消火栓撤去 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 19 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口 GFⅡ ッソ	1	箇所			単 50 号	
消火栓・空気弁 ッソ設置 角型 (鉄蓋・上部・下部・底版)	1	箇所			単 51 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径75mm×4000 鑄鉄・塩ビ管	0.2	m			単 52 号	
埋設表示シート工(材労共)	0.2	m			単 7 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径75mm	1	箇所			単 53 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 25 号 明細書 】						
土工(消火栓)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.28	2	m2			単 11 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・処分費込	0.1	m3			単 12 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積級	0.1	m3			施 20 号	
バックホウ掘削積込 クレー型 山積BH=0.28(平積0.2)	1	m3			単 13 号	
残土処理工 ダンプトラック4t積 BH=0.28 運搬費・受入費込	1	m3			単 14 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.28	0.5	m3			単 15 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.28	0.7	m3			単 16 号	
計						

椋本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 26 号 明細書 】						
付帯工(消火栓)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			単 18 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) 全仕上り厚11cm 再生粒度調整碎石 RM 25	1	m2			単 54 号	
仮舗装工 (人力) 歩道 舗装厚3cm	1	m2			単 55 号	
不陸整正工 (施工幅1.8m未満) タバ 転圧	1	m2			単 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アソト (13) 表層	1	m2			単 56 号	
安全費	1	式			C 4 号	
計						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 1 号 C代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	38	人日			施 48 号	
計						
単位当たり						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 2 号 C代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	8	人日			施 48 号	
計						
単位当たり						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 3 号 C代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	10	人日			施 48 号	
計						
単位当たり						

棕本地区配水管布設替及び消火栓改良工事

【 第 4 号 C代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	2	人日			施 48 号	
計						
単位当たり						