

実 施 設 計 書

会 計 年 度 : 2

事 業 名 : 水道事業

工 事 名 : 目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

工 事 場 所 : 飯塚市 川津 地内

設 計 金 額	金 円 ()
工 期	自 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 120 日 間 又 は 至
起 工 理 由	
工 事 概 要	HPPE 150 ~ 216.8m HPPE 100 ~ 10.2m 地下式消火栓双口移設(流用) ~ 1基 地上式消火栓双口接続 ~ 1箇所 泥吐き ~ 1箇所 引込接続 ~ 6箇所
摘 要	建設リサイクル法 失業者吸収適用事業 延 人

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
HPPE 150	1	式			明 1 号	
HPPE 100	1	式			明 2 号	
地下式消火栓双口移設	1	式			明 3 号	
地上式消火栓双口接続	1	式			明 4 号	
泥吐き	1	式			明 5 号	
給水管	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 1 号 明細書 】

HPPE 150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 7 号	
管布設工	1	式			明 8 号	
土工	1	式			明 9 号	
付帯工	1	式			明 10 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 2 号 明細書 】

HPPE 100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 11 号	
管布設工	1	式			明 12 号	
土工	1	式			明 13 号	
付帯工	1	式			明 14 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 3 号 明細書 】

地下式消火栓双口移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 15 号	
管布設工	1	式			明 16 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 4 号 明細書 】

地上式消火栓双口接続

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 17 号	
管布設工	1	式			明 18 号	
土工	1	式			明 19 号	
付帯工	1	式			明 20 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 5 号 明細書 】

泥吐き

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 21 号	
管布設工	1	式			明 22 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 6 号 明細書 】

給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 23 号	
管布設工	1	式			明 24 号	
土工	1	式			明 25 号	
付帯工	1	式			明 26 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 7 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE EF片受口付直管 150mm×5.05m	34	本				
HPPE EF片受口付直管 150mm	5	m				
HPPE 直管 150mm×5.05m	1	本				
HPPE 直管 150mm	23.6	m				
HPPE EF両受バンド 45° 150mm	4	個				
HPPE EF片受バンド 45° 150mm	6	個				
両受Sバンド 150 H=300	1	個				
両受Sバンド 150 H=450	2	個				
HPPE 両受EFチーフ 150mm×100mm	1	個				
HPPE EF受口フランジ短管 150mm GF	1	個				
HPPE 挿口付鑄鉄製T字管 150mm×100mm GF	1	個				
ソトソール仕切弁(フランジ型) 浅埋設用 片面GF FCD製 150mm 7.5K 内衬	1	個				

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 7号 明細書 】		(続 き)			1 式 当り	
材料費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE 両挿口付ソケット仕切弁 150mm 左開き	1	個				
不断水T字管 DCIP用 材料 150mm×フランジ 150mm	1	基				
HPPE EFソケット 150mm	5	個				
K型 効帽 150mm 特殊押輪付	2	個				
鑄鉄管 挿し口用簡易栓 150mm	2	個				
K形 継手補強金具 普通押輪用 150mm BN抜替有・無タイプ両方可	2	個				
仕切弁筐 青色蓋(市型) 75～400 仕切弁用	2	個				
仕切弁枠 25-150A レジコン製	2	個				
仕切弁枠 25-200B レジコン製	1	個				
仕切弁枠 25-300C レジコン製	2	個				
仕切弁底板 25-60 S コンクリート製	2	個				
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 8 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	215.5	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	57	口			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	5	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	8	口			施 4 号	
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径150mm	4	口			単 1 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm GFパッキン使用	1	基			単 2 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			単 3 号	
仕切弁ボックス設置(仕切弁・スリ弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 5個	1	箇所			単 4 号	
仕切弁ボックス設置(仕切弁・スリ弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 4個	1	箇所			単 5 号	
不断水連絡工 DCIP用 150×150	1	箇所			単 6 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径150mm ポリ管	215.5	m			単 7 号	
埋設表示シート工(材労共)	215.5	m			単 8 号	

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 8 号 明細書 】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー工 (材労共)	216.8	m			単 9 号	
止水工 (土工・水替等含) 呼び径150mm	2	箇所			単 10 号	
EF接合器具諸雑費	1	式			単 11 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 9 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.13	371	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	19	m3			単 13 号	
小型バックホウ掘削積込 加圧型 山積BH=0.13(平積0.10)	136	m3			単 14 号	
人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・埴質土	0.1	m3			単 15 号	
残土処理工 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・受入費込	136	m3			単 16 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.13	64	m3			単 17 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.13	45	m3			単 18 号	
舗装切断汚泥処分費 運搬費込	5	m3			単 19 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 10 号 明細書 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	715	m			単 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚30cm 再生粒度調整碎石 RM 25	31	m2			単 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚11cm 再生粒度調整碎石 RM 25	56	m2			単 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚17cm 再生粒度調整碎石 RM 25	31	m2			単 23 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚5cm	31	m2			単 24 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	31	m2			単 25 号	
仮舗装工(人力) 歩道 舗装厚3cm	56	m2			単 26 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) クワ 転圧	120	m2			単 27 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20) 基層	66	m2			単 28 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	66	m2			単 29 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	70	m2			単 30 号	
アスファルト舗装工(人力) (歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	113	m2			単 31 号	

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 10 号 明細書 】

(続 き)

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 白 実線 45cm ガラスビーズ入	5	m			単 32 号	
安全費 (HPPE 150)	1	式			B 1 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 11 号 明細書 】						
材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE 直管 100mm×5.05m	1	本				
HPPE 直管 100mm	3	m				
両受Sバンド 100 H=300	1	個				
HPPE 両受EFチ-ス [*] 100mm	1	個				
HPPE EF受口フランジ [*] 短管 100mm GF	1	個				
HPPE 両挿口付ソトソール仕切弁 100mm 左開き	1	個				
ソトソール仕切弁(フランジ [*] 型) 浅埋設用 片面GF FCD製 100mm 7.5K 内衬 [*]	1	個				
不断水T字管 DCIP用 材料 100mm×フランジ [*] 100mm	1	基				
HPPE EFソケット 100mm	2	個				
メカキャップ [*] 100mm PP用	1	個				
K型 効帽 100mm 特殊押輪付	2	個				
K形 継手補強金具 普通押輪用 100mm BN抜替有・無タイプ両方可	1	個				

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 11 号 明細書 】		(続 き)					1 式 当り
材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄管 挿し口用簡易栓 100mm	2	個					
仕切弁筐 青色蓋(市型) 75~400 仕切弁用	2	個					
仕切弁枠 25-150A レジコン製	2	個					
仕切弁枠 25-150B レジコン製	2	個					
仕切弁枠 25-300C レジコン製	2	個					
仕切弁底板 25-60 S コンクリート製	2	個					
計							

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 12 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	9.1	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	3	口			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			施 7 号	
メカニカル継手工 呼び径100mm 塩ビ・ポリ管	1	口			単 33 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	2	口			施 8 号	
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径100mm	3	口			単 34 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm GFN ックン使用	1	基			単 35 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm	1	基			単 36 号	
仕切弁ホックス設置(仕切弁・スリス弁) 鉄蓋・枠・底版 組合せ 5個	2	箇所			単 4 号	
不断水連絡工 DCIP用 100×100	1	箇所			単 37 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径100mm ポリ管	9.1	m			単 38 号	
埋設表示シート工(材労共)	9.1	m			単 8 号	

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【第 12 号 明細書】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー工(材労共)	10.2	m			単 9 号	
止水工(土工・水替等含) 呼び径100mm	2	箇所			単 39 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 13 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.13	16	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	0.7	m3			単 13 号	
小型バックホウ掘削積込 加圧型 山積BH=0.13(平積0.10)	6	m3			単 14 号	
人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・埴質土	0.1	m3			単 15 号	
残土処理工 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・受入費込	6	m3			単 16 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.13	3	m3			単 17 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.13	2	m3			単 18 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 14 号 明細書 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			単 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚17cm 再生粒度調整碎石 RM 25	6	m2			単 23 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚3cm	6	m2			単 25 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	6	m2			単 27 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アス(13) 表層	10	m2			単 30 号	
安全費(HPPE 100)	1	式			B 2 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 15 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
補修弁 片面GF 100mmH=200mm 内面珪 ^o 抄樹脂粉体 キャップ ^o 式	1	個				
消火栓筐 3G-10B(市型) カラー-	1	個				
消火栓枠 3-200A	1	個				
消火栓枠 3-200BC	1	個				
消火栓底板 2-4-80S	1	個				
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 16 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓設置 機械施工 地下式 双口 GFH° ッヅ	1	箇所			単 40 号	
消火栓撤去 機械施工 地上式 双口	1	箇所			単 41 号	
フワンジ 継手 呼び径100mm GFH° ッヅ含	1	口			単 42 号	
消火栓・空気弁ホヅ設置 角型 (鉄蓋・上部・下部・底版)	1	箇所			単 43 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 17 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE 直管 100mm	0.7	m				
EF片受ヱント 90° 100	1	個				
HPPE EF受口フソヅ 短管 100mm GF	1	個				
メカ形ベンド90° P・C 100	1	個				
鑄鉄管 挿し口用簡易栓 100mm	1	個				
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 18 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	1.7	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	2	口			施 6 号	
メカニカル継手工 呼び径100mm 塩ビ・ポリ管	1	口			単 33 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	1	口			施 8 号	
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径100mm	1	口			単 34 号	
フランジ継手 呼び径100mm GFパッキン含	1	口			単 42 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径100mm ポリ管	1.7	m			単 38 号	
埋設表示シート工(材労共)	1.7	m			単 8 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	1.7	m			単 9 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径100mm	1	箇所			単 44 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 19 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.13	4	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	0.2	m3			単 13 号	
小型バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積BH=0.13(平積0.10)	1	m3			単 14 号	
残土処理工 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・受入費込	1	m3			単 16 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.13	0.6	m3			単 17 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.13	0.5	m3			単 18 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 20 号 明細書 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			単 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚11cm 再生粒度調整碎石 RM 25	1	m2			単 45 号	
仮舗装工(人力) 歩道 舗装厚3cm	1	m2			単 26 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) タバ 転圧	1	m2			単 27 号	
アスファルト舗装工(人力) (歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アソト(13) 表層	3	m2			単 31 号	
安全費(消火栓)	1	式			B 3 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 21 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 25mm	3.2	m				
HIVP TS形 ヲット 25mm	1	個				
HIVP TS形 エルボ 25mm	5	個				
ボ-ル止水栓 + 伸縮可とう継手 × 2 塩ビ用 25mm	1	個				
止水栓ボ-ツ入 市型 H=600	1	基				
サ-ル分水栓 + 伸縮可とう継手 PP~VP 150mm × 25mm	1	個				
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 22 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3.2	m			単 46 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径25mm	12	口			単 47 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 9 号	
ボ-ル止水栓取付け VP用 呼び径25 接合及び止水栓筐取付け	1	箇所			単 48 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	3.2	m			単 49 号	
埋設表示シート工(材労共)	2.6	m			単 8 号	
ロケーティングワイヤー工(材労共)	3.2	m			単 9 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	1	孔			P 1 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 23 号 明細書 】						
材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIVP 直管 20mm	19.4	m				
HIVP TS形 ヲット 20mm	5	個				
HIVP TS形 エルボ 20mm	16	個				
サドル分水栓 + 伸縮可とう継手 PP ~ VP 150mm x 20mm	5	個				
HIVP 直管 40mm	0.9	m				
HIVP TS形 ヲット 40mm	1	個				
HIVP TS形 エルボ 40mm	2	個				
L. ヲット (VB) ロングタイプ 相当品 コト・ロック付 40A	1	個				
サドル分水栓 + ガイドナット付エオン PP ~ VP 150mm x 40mm	1	個				
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 24 号 明細書 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	19.4	m			単 50 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm	42	口			単 51 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	0.9	m			単 52 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径40mm	6	口			単 53 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 10 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	3	口			単 54 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリフル管 呼び径150mm	5	箇所			施 11 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリフル管 呼び径150mm	1	箇所			施 12 号	
年号テープ工(材労共) 呼び径50mm以下 塩ビ管	20.3	m			単 49 号	
埋設表示シート工(材労共)	20.3	m			単 8 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径20mm	5	箇所			単 55 号	
切替工(土工・水替等含) 呼び径40mm	1	箇所			単 56 号	

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【第 24 号 明細書】

(続 き)

管布設工

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 25 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 BH=0.13	27	m2			単 12 号	
産廃処理工 アスファルト塊 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・処分費込	1	m3			単 13 号	
小型バックホウ掘削積込 加圧型 山積BH=0.13(平積0.10)	8	m3			単 14 号	
残土処理工 ダンプトラック2t積 BH=0.13 運搬費・受入費込	8	m3			単 16 号	
管路埋戻工(機械埋戻) コンクリート用砂 細目(洗い) BH=0.13	3	m3			単 17 号	
管路埋戻工(機械埋戻) 切込砕石 径50mmまで BH=0.13	3	m3			単 18 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 26 号 明細書 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断(バキューム式) アスファルト舗装版 15cm以下	68	m			単 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚11cm 再生粒度調整碎石 RM 25	4	m2			単 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 全仕上り厚30cm 再生粒度調整碎石 RM 25	4	m2			単 21 号	
仮舗装工(人力) 車道及び路肩 舗装厚5cm	4	m2			単 24 号	
仮舗装工(人力) 歩道 舗装厚3cm	5	m2			単 26 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) クワ 転圧	9	m2			単 27 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生粗粒度アスコン(20) 基層	9	m2			単 28 号	
アスファルト舗装工(人力) (車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	9	m2			単 29 号	
アスファルト舗装工(人力) (歩道) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13) 表層	8	m2			単 31 号	
安全費(給水管)	1	式			B 4 号	
計						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 1 号 B代価表 】

安全費 (HPPE 150)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	54	人日			施 43 号	
計						
単位当たり						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 2 号 B代価表 】

安全費 (HPPE 100)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	4	人日			施 43 号	
計						
単位当たり						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 3 号 B代価表 】

安全費（消火栓）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人日			施 43 号	
計						
単位当たり						

目尾・久保白線配水管布設替(2工区)工事

【 第 4 号 B代価表 】

安全費（給水管）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	8	人日			施 43 号	
計						
単位当たり						