

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
機械設備01	1	式				
【機器費】	1	式				
機器費(設計技術費対象)	1	式				
高雄送水ポンプ 100、1.0m ³ /min、50m、15kW	2	台				
高雄送水ポンプ電動弁 150、ソフトシール、0.2kW	2	台				
圧力計	2	個				
圧力スイッチ 高雄送水ポンプ用	2	個				
連成計	2	個				
高雄ポンプ用逆止弁 150、無送水検知器付き	2	台				
空気抜弁 20A、ステンレス製	2	台				
【据付工事】	1	式				
輸送費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
輸送費	1.15	t			単 1 号	
材料費	1	式				
直接材料費	1	式				
手動仕切弁（流出） 150、ソフトシール、7.5Kフランジ	2	台				
ナイロンコート鋼管 150	3	m				
ナイロンコーティング鋼管付属材料		%				
補助材料費	1	式				
労務費	1	式				
一般労務費	1	式				
設備機械工		人				
普通作業員		人				
配管工		人				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付労務費	1	式				
機械設備据付工		人				
複合工費	1	式				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.24	m3			施 11号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.82	m2			P 1号	
下水処理設備用モルタル工 外充填		1			施 12号	
既設接点保護リレー撤去 無送水検知器	2	個			施 13号	
接点保護リレー据付 無送水検知器	2	個			施 14号	
直接経費	1	式				
機械経費(率化)	1	式				
機械経費	1	式				
トラック[クレーン装置付] 2t積 2.9t吊		日				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設費(率化)	1	式				
直接工事費計(据付工事)	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	0.24	m3			施 15号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)飯塚県土管内	0.24	m3				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
据付間接費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
据付工事原価	1	式				
設計技術費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
スクラップ	1	式			明 1 号	
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

