

回 答 書

令和7年4月24日

下記の工事に関する質疑に回答します。

工事名 コミュニティセンター大規模改修（その3）工事

質 疑 事 項	回 答
・ 図A-1 ②仮設工事で監督員事務所は設けな いと有りますが施工管理及び作業員用の仮 設ハウス・仮設トイレを設けることは可能 でしょうか？	・ 敷地が狭い為、仮設ハウスの設置は出来ま せん。仮設トイレについては別途工事業者 の方で準備いたします。 作業員の休憩場については監督員と協議を お願いします。
・ 図A-1 ②仮設工事で工事車両の出入口に誘 導員を配置しないと有りますガードマンで はなく作業員の誘導で良いのでしょうか？	・ 別途工事業者が工事期間中交通誘導員を配 置し誘導いたします。
・ 内訳書P27で1階スタッフラウンジ 更衣室隔て板があ りますが仕様をご指示下さい	・ 厚み4cm仕上材は高压メラミン化粧板 芯材はペーパーコア、付属金物共です。
・ 内訳書P9でコンクリートブロック塗下と有りますが左 官工事にモルタル塗り等がありませんモルタル塗(仕 上げ下地)でしょうか？	・ お見込みの通りです。
・ 内訳書P12でなら単板と有りますが死、サウ 、アッシュ等有る材種で良いのでしょうか？又は ダイクシートでは不可でしょうか？	・ 材種はタモにて設計しています。 仕上材については監督員と協議し決定し ます。
・ 内訳書P15でベースプレート固定用のあと施工アンカ ーはメッキで良いのでしょうか？	・ お見込みの通りです。
・ 内訳書P27で1階受付カウンターが木製死となつて いますが塗装工事に仕上げ塗りがありませ んがクリア仕上げでしょうか？	・ お見込みの通りです。