

## 回 答 書

令和7年4月24日

下記の工事に関する質疑に回答します。

工事名 競走場侵入防止壁設置工事

質 疑 事 項	回 答
・①パネル断面図には木製巾木と書いてますが種目別内訳には木製巾木の数量の記載がありません。フラットパネル・透明フラットパネルの数量通りの施工になりますか	・木製巾木の数量はフラットパネル・透明フラットパネルと同じ数量です。
・②図面記載の木製巾木H=90施工場所は屋外ですか	・巾木設置個所は屋外になり、フラットパネル内側(南側)に設置します。
・③安全鋼板基礎人力現場打設の施工現場内にミキサー車などは搬入可能ですか	・現場内への車両進入は可能であるが、搬入場所・経路については監督員と要協議とします。
・④H×W×D=800基礎は無筋施工になりますか	・無筋施工であるが荷揚げ用フック(異形鉄筋D22)を上部に設置してください。
・①弊社工事担当・協力業者・合同で現地調査を行いたいのですが日付・時間等の決まりはありますか	・経済部公営競技事業所(0948-22-5500)に事前に連絡を行い、令和7年4月25日から5月2日(土曜、日曜、祝日を除く)8:30~17:15の間に現地調査を行ってください。
・②(くさび緊結式足場)解体・移設は人力運搬可能な距離ですか	・同一施設内の移動であり、人力移動可能です。